

Экспликация полов (начало)						Экспликация полов (окончание)											
Наименование помещения	Тип пола	Схема пола (тип пола по сериш)	Данные элементов пола (состав пола)	Номер секции	Площадь, м ²	Наименование помещения	Тип пола	Схема пола (тип пола по сериш)	Данные элементов пола (состав пола)	Номер секции	Площадь, м ²						
Насосные, тамбур, техпод-полье	1		1 Бетонная плита (Бетон кл. В 15) - 80 мм; 2 2-а слоя рулонного битумного материала; 3 Щебень, утрамбованный в уплотненный грунт - 80 мм; 4 Грунт основания	1	406,8	КУИ	10		1 Покрытие - керамическая плитка на клею - 20 мм; 2 Гидроизоляция; 3 Основание - железобетонная плита перекрытия - 160 мм	1	360						
				2	406,8					2	360						
				3	280,2					3	360						
ИТП	19		1 Бетонная армированная плита - 200 мм,(см.п.п.12) 2 Пленка изоляционная 200 мкм; 3 Щебень, утрамбованный в уплотненный грунт - 200 мм; 4 Грунт основания	1	51,2	Жилые комнаты, кухни, холл, прихожие, коридоры (2-18 этаж)	11		1 Покрытие - линолеум с уброем приведенного ударного шума не менее 18 дБ; (см.п.п.14) 2 Самодырабливающая стяжка -10 мм,(см.п.п.3) 3 Основание - железобетонная плита перекрытия	1	5312,50						
										2	5312,50						
										3	4224,50						
Технический чердак	2		1 Цементно-песчаная стяжка М200 армированная фиброй - 50 мм; 2 Пленка полиэтиленовая; 3 Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35(либо ППС 25 с применением пароизоляции) - 40 мм; 4 Железобетонная плита перекрытия	1	368,7	С/у, ванные, совмещенные с/у (2-18 этаж)	12		1 Керамическая плитка на плиточном клею "Акватрон" или аналог - 15 мм; 2 Основание - железобетонная плита перекрытия, покрытая гидрофобизирующим составом (пропитка "Маналит-20М-К")	1	535,50						
				2	368,7					2	535,50						
				3	297,7					3	511,70						
Технический чердак, венткамера	2*		1 Цементно-песчаная стяжка М200 армированная фиброй - 50 мм; 2 Железобетонная плита перекрытия	1	54,8	Тамбур №2(теплый), лифтовой холл 1-го этажа	13		1 Покрытие - керамогранит на клею - 20 мм; 2 Основание - железобетонная плита перекрытия	1	18,0						
				2	54,8					2	18,0						
				3	43,5					3	18,0						
Машинное помещение лифта	3		1 Упрочняющая и обесшумливающая пропитка; 2 Бетон В15 на мелком заполнителе - 50 мм; 3 Железобетонная плита перекрытия	1	29,4	Лестничные клетки	14		1 Покрытие - керамическая плитка на клею - 15 мм; 2 Основание - железобетонная плита перекрытия	1	180,2						
				2	29,4					2	180,2						
				3	29,4					3	180,2						
Машинное помещение лифта (тамбур, лестничная клетка)	3*		1 Упрочняющая и обесшумливающая пропитка; 2 Железобетонная плита перекрытия	1	16,4	Лестничные клетки (ступени 1этаж-чердак)		1 Окраска ступеней износостойкой краской; (см. п.п.17) 2 Железобетонный марш	1	138,6							
				2	16,4				2	138,6							
				3	16,4				3	138,6							
Электрощитовая	4		1 Упрочняющая и обесшумливающая пропитка; 2 Бетон В15 - 50 мм; 3 Пленка полиэтиленовая 4 Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35 (ТУ5767-006-569258804-2007) -40 мм; 5 Основание - железобетонная плита перекрытия - 160 мм	1	10,00	Межквартирные коридоры (1-18 эт), лифтовые холлы (2-18 эт)	14		1 Покрытие - керамическая плитка на клею - 15 мм; 2 Основание - железобетонная плита перекрытия	1	885,9						
				2	10,00					2	885,9						
				3	10,00					3	691,5						
Жилые комнаты, коридоры, кухни, прихожие (1-й этаж)	5		1 Покрытие - линолеум с уброем приведенного ударного шума не менее 18 дБ; (см.п.п.14) 2 Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 армированная фиброй (см.п.п.1) - 50 мм; 3 Пленка полиэтиленовая 4 Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35 (ТУ5767-006-569258804-2007) -40 мм; 5 Основание - железобетонная плита перекрытия - 160 мм	1	301,5	Фрагмент плана 1-го этажа											
				2	301,5												
				3	190,9												
С/у, ванные, совмещенные с/у квартир (1-й этаж)	6		1 Керамическая плитка на клею - 15 мм; 2 Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 армированная фиброй (см.п.п.1) - 50 мм; 3 Пленка полиэтиленовая 4 Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35 (ТУ5767-006-569258804-2007) -40 мм; 5 Основание - железобетонная плита перекрытия - 160 мм	1	31,5	1. При заливке стяжки проложить демферную ленту по периметру помещения. 2. В качестве гидрофобизирующих добавок в строительные растворы может быть добавлен "Акватрон", "Плентрон" или аналогичные по составу добавки. 3. Самодырабливающаяся стяжка "Вергаул" применять при несоответствии поверхности плит категории А3 (диаметр или наибольший размер раковины превышает 4 мм). 4. Устройства полов выполнять согласно СТО-2020-1 «Отделочные работы при строительстве объектов ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой», ППР, СП 71.13330.2017, СП 48.13330.2019. 5. Выполнить проклейку стыков утеплителя широким строительным скотчем. 6. Для тактильной предупредительной полосы МГН на крыльцах использовать керамическую плитку с рифлением по ГОСТР 52875-2007. Общая площадь поверхности плитки на одну секцию - 1,8 м², на входную группу в офис - 0,8 м². Резиновое покрытие пандуса МГН см. 051-58-АС. 7. В обязательном порядке выполнить герметизация стыков и пропусков коммуникаций в конструкциях полов техподполья и первого этажа для избежания поступления радона в помещения. 8. Подготовка основания: основание должно быть прочным и очищенным от пыли и грязи, старого рыхлого бетона и раствора, масла, жира, битума, органических, минеральных и водорастворимых клеев и красок. Трещины и отверстия в основании должны быть тщательно заделаны во избежание течи, но не позже чем за один сутки до заливки пола. После очистки основание обработать грунтовкой Бозирьер Б-701. 9. В техническом подполье выполнить тщательную заделку всех швов, стыков и пропусков коммуникаций герметиками для наружных работ. 10. В санузлах и ванных комнатах выполнить тщательную заделку всех стыков железобетонных элементов при помощи ремонтных составов "Акватрон", "Плентрон". 11. Керамическую плитку применять с рифленной или шероховатой поверхностью. 12. Устройства армированного пола в ИТП см. лист 26. 13. В помещениях квартир с покрытием полов из линолеума предусмотреть ПВХ плинтус с кабельканалом. Общий расход плинтуса : д/с 1 - 5612,1 м. п, д/с 2 - 5612,1 м.п, д/с 3- 4530,0м.п. В лифтовых холлах 2-18 эт, неквартирных коридорах 1-18 эт, лестничных клетках, предусмотреть плинтус из керамической плитки на клею высотой 65 мм. Общий расход плинтуса : д/с 1 - 1410 м.п, д/с 2 - 1410 м.п, д/с 3-1122 м.п. . 14. В помещениях площадью до 30 м2 допускается устройство покрытий полов из линолеума методом свободной укладки (без приклейки покрытия к основанию с фиксацией при помощи плинтусов). 15. В лифтовом холле и неквартирном коридоре 1-го этажа предусмотреть самодырабливающую стяжку толщиной 5-15 мм, для обеспечения уброем опметок чистого пола. 16. В полах квартир, расположенных на 2-х этажах над помещениями электрощитовой, выполнить гидроизоляция, аналогично гидроизоляции санузлов. 17. Схему раскладки и цветовое решение напольного покрытия МОП принять согласно отдельно разработанного дизайн-проекта.											
				2	31,5												
				3	25,9												
Общественные помещения (Офисы, КУИ, комната персонала, коридор,с/у)	7		1 Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 армированная фиброй (см.п.п.1) - 50 мм; 2 Пленка полиэтиленовая 3 Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35 (ТУ5767-006-569258804-2007) -40 мм; 4 Основание - железобетонная плита перекрытия - 160 мм	1	51,0	Крыльцо (площадка)											
Крыльцо (площадка)	8		1 Покрытие - тротуарная плитка - 30 мм; 2 Прослойка из цементно-песчаного р-ра М200 - 20 мм; 3 Ж.б. основание, см. КЖ	1	7,0	Тамбур №1 (холодный), колясочная											
				2	7,0							Тамбур в офис					
				3	13,2												
Тамбур №1 (холодный), колясочная	9		1 Покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм; 2 Стяжка из цементно-песчаного р-ра М200 армированная фиброй - 45 мм; 3 Гидроизоляция; 4 Основание - железобетонная плита перекрытия	1	13,0	Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Разработал Романцова 06.26 Проверил Дедкова 06.26 Н. контроль Романцова 06.26											
				2	13,0							Многостанционный многоквартирный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроеном помещении, по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска. I, II, III, IV этапы строительства Многостанционный многоквартирный дом №66 с объектами обслуживания жилой застройки во встроеном помещении. IV этап строительства Р 25					
				3	13,0												
Тамбур в офис	9		1 Покрытие - керамогранитная плитка на клею - 20 мм; 2 Стяжка из цементно-песчаного р-ра М200 армированная фиброй - 45 мм; 3 Гидроизоляция; 4 Основание - железобетонная плита перекрытия	1	5,4	Экспликация полов 000 "СЗ ДСК КПД-Газстрой"											

Создано

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2